

江苏苏尚家居新材料有限公司年产定制家具板材 6 万张项目

竣工环境保护验收意见

2024 年 5 月 21 日，江苏苏尚家居新材料有限公司根据本项目《江苏苏尚家居新材料有限公司年产定制家具板材 6 万张项目环境影响报告表》（宿迁盛邦环保科技有限公司，2023 年 7 月）、《江苏苏尚家居新材料有限公司年产定制家具板材 6 万张项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，江苏苏尚家居新材料有限公司成立验收组，于本公司内进行验收评审。验收组通过查阅相关资料和现场核查，出具验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

江苏苏尚家居新材料有限公司位于宿迁市宿城区宿城经济开发区科兴路与古城路交叉口院内 4# 厂房，购置砂光机、热压机、冷压机、涂胶机、封边机、打孔机、裁边锯、雕刻机等设备及人造密度板、人造多层板、人造颗粒板、人造实木板、浸胶纸及 PUR 胶等原辅料。目前本项目所需的生产设备全部到位，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，年产定制家具板材 6 万张生产能力。针对项目进行全厂竣工环境保护验收。

2、建设过程及环保审批情况

| | |
|---------------------|--|
| 环境影响报告表编制单位 | 宿迁盛邦环保科技有限公司 |
| 环境影响报告表审批机关及批准文号、时间 | 《关于江苏苏尚家居新材料有限公司年产定制家具板材 6 万张项目环境影响报告表的批复》（宿迁市生态环境局，宿环建管表 2023081 号，2023 年 7 月 19 日） |
| 建设项目开工日期 | 2023 年 08 月 01 日 |
| 项目从立项至调试过程中有无环 | 无 |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 境投诉、违法或处罚记录 | |
| 排污许可证申领情况及执行排污许可相关规定情况 | 排污许可证编号：91321302MA7JWB5R4G001U |

3、投资情况

项目实际总投资 10000 万元（其中环保投资 70 万元，占比 0.7%）。

4、验收范围

本次验收范围：江苏苏尚家居新材料有限公司年产定制家具板材 6 万张项目。

5、设备清单

本次验收范围：砂光机 2 台、热压机 7 台、冷压机 10 台、涂胶机 3 台、封边机 6 台、打孔机 6 台、裁边锯 1 台、雕刻机 6 台。

6、原辅料清单

本次验收范围：人造密度、板人造多层板、人造颗粒板、人造实木板共计 18 万平方米/年，浸胶纸 18 万平方米/年，PUR 胶 8 吨/年。

二、工程变动情况

企业补充危废仓库废气收集处理环评登记手续，危废仓库废气密闭收集后二级活性炭吸附措施后通过 15m 高排气筒排放至高空。废活性炭的产生量增加，处置方式不变。

对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688 号），项目发生变动但不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1. 废水

项目废水主要为职工生活废水，生活废水经化粪池处理后排到耿车污水处理厂。

2. 废气

砂光废气、裁边废气、打孔废气经各自集气罩收集后，经布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒 DA001 排放。涂胶废气、冷压废气、封边废气、热压废气经各

自集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒 DA002 排放。
危废仓库废气密闭收集后二级活性炭吸附措施后通过 15m 高排气筒排放至高空。

3. 噪声

项目噪声主要来源于砂光机、打孔机、雕刻机、封边机等噪声设备，设备采用基础减振、厂房隔声等措施降噪。

4. 固废

本项目已建设危废仓库 15 m²和一般固废仓库 50 m²。危废仓库内分区，分类贮存设置防雨、防火、防渗漏及液体泄漏收集装置。固体废物贮存场所和标识标牌制作完毕，建设监控、管理台账等。

四、污染物排放情况

1、废水：验收监测期间，生活废水排口污染物 pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物排放口浓度均达到耿车污水处理厂接管标准。

2、废气：验收监测期间，有组织废气颗粒物、甲醛、非甲烷总烃满足《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）表 1 相关限值，且同时满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准。无组织废气甲醛、非甲烷总烃满足《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）表 3 和表 4 标准。无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准。

3、噪声：验收监测期间，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准。

4、固废：项目固体废物主要包括裁边废料、废滤袋、收集的粉尘、生活垃圾、废胶桶、废活性炭等。裁边废料、废滤袋、收集的粉尘属于一般固体废物，收集外售处理；废活性炭、废胶桶属于危险废物，委托宿迁宇新固体废物处置有限公司处置；生活垃圾由环卫清运。项目固体废物零排放。

5、总量控制依据验收监测结果核算：经核定，依据验收监测结果核算，本项目废水污染因子（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物）、废气污染因子（颗粒物、甲醛、非甲烷总烃）年排放总量满足环评批复中总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

（一）项目建设及运营期间未收投诉。

(二)通过对项目运营期间的废水、废气、噪声验收监测结果得出，本项目废水、废气、噪声均能够达标排放；项目运营期对周围环境影响较小。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为江苏苏尚家居新材料有限公司年产定制家具板材6万张项目基本符合竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可以投入正式生产。


七、建议

- 1、加强对职工的环保宣传教育，提高环境保护意识；
- 2、加强危废及危废暂存间日常管理，做好危废台账记录，定期委外处理；
- 3、加强污染治理设施的日常管理和维护，杜绝非正常排放，企业应按照排污许可自行监测计划开展自行监测，确保污染物稳定达标排放；
- 4、进一步优化设置废气处理设施，提高废气收集效率与处理效率。

验收组（签名）：

张磊 高斌 18/2/2024

王涛 傅玉



2024年5月24日

江苏尚家居新材料有限公司年产定制家具板材6万张项目

竣工环境保护验收组签到表

2024年5月2日

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 身份证号码 | 联系电话 | 签名 | 备注 |
|----|-----|-----------------|-------|-----------------------|-------------|-----|----|
| 1 | 王瑞 | 江苏尚家居新材料有限公司 | 总经理 | 320881198008065611 | 18251049032 | 王瑞 | |
| 2 | 仲夏 | 江苏尚家居新材料有限公司 | 副总 | 32132419826145823 | 15911374188 | 仲夏 | |
| 3 | 夏飞 | 江苏尚家居新材料有限公司 | 安全员 | 321324200305315637 | 13773900489 | 夏飞 | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | 张益兵 | 南通盛邦环保科技有限公司 | 工程师 | 21100118909070010 | 1876018011 | 张益兵 | |
| 6 | 高文武 | 江苏泰州生态环境研究院有限公司 | 高工 | 4102031972-03-10-2014 | 13435585740 | 高文武 | |
| 7 | 1分办 | 南通中德生态科技股份有限公司 | 副总 | 321302198409102012 | 13625243256 | 1分办 | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

